

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแก้งิ้ว หมู่ที่ ๗ (สายหนองตึนบก ถึง ถนนบ้านดงสว่าง)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 461,000 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยดำเนินการลงผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายก่อสร้างโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 เป็นเงิน 529,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 หน้า
  - 5.2 แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง จำนวน 1 หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายประสงค์ เลื่อมใส ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.2 นางสาวสุนทร ดีสวน กรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.3 นายภูวติท โรจน์ชัยภูมิ กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนหินคลุก

สถานที่ดำเนินการ

บ้านเก่าจิว หมู่ที่ 7 (สายหนองตึนบก ถึง ถนนบ้านดงสว่าง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 78/2568 ลงวันที่ 17 เมษายน 2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานวางป่าขูดคอ							
	- ขนาดเบา	3,900.00	ตร.ม.	1.77	6,903.00	1.3642	2.41	9,417.07
	- ขนาดกลาง		ตร.ม.					
	- ขนาดหนัก		ตร.ม.					
2	งานดินคันทาง							
	- ดินถมคันทาง		ลบ.ม.					
	- ทราียมคันทาง		ลบ.ม.					
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง							
	- ตัดดิน		ลบ.ม.					
	- ตัดหินผุ		ลบ.ม.					
	- ตัดหินแข็ง		ลบ.ม.					
4	งานพื้นทาง							
	- พื้นทางหินคลุก	585.00	ลบ.ม.	651.10	380,893.50	1.3642	888.23	519,614.91
	- พื้นทางกรวดไม้		ลบ.ม.					
5	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร		ลบ.ม.					
	- คอนกรีตยาแนวท่อ		ลบ.ม.					
	- ค้ำวางท่อและกลบกลับ		ท่อน					
<b>TOTAL (รวมทั้งหมด)</b>								<b>529,031.99</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

387,796.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายประสงค์ เลี่ยมใส)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางสาวสุนทร ทีสวน)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายภูวดิต โรงชัยภูมิ)