

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 10 สายนายสุนันท์ สิบมา - นายจำเนียร พรหมชา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 177,000 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยดำเนินการขุดผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายก่อสร้างโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568 เป็นเงิน 203,400 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

5.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน	2	หน้า
5.2	แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง	จำนวน	1	หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1	นางอุทุมพร	ชาญธานี	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2	จำสืบทโหมานนท์	กงชัยยา	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3	นายภูวติท	โรงชัยภูมิ	กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนหินคลุก

สถานที่ดำเนินการ บ้านสระไม้ หมู่ที่ 10 สายนา นายสุนันท์ สิบมา - นายจำเนียร พรหมชา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 92/2568 ลงวันที่ 21 เมษายน 2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานวางป่าขูดคอ							
	- ขนาดเบา (ปรับแต่งพื้นทางเดิม)	1,500.00	ตร.ม.	1.77	2,655.00	1.3642	2.41	3,621.95
	- ขนาดกลาง		ตร.ม.					
	- ขนาดหนัก		ตร.ม.					
2	งานดินคันทาง							
	- ดินถมคันทาง		ลบ.ม.					
	- ทลายถมคันทาง		ลบ.ม.					
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง							
	- ตัดดิน		ลบ.ม.					
	- ตัดหินผุ		ลบ.ม.					
	- ตัดหินแข็ง		ลบ.ม.					
4	งานพื้นทาง							
	- พื้นทางหินคลุก	225.00	ลบ.ม.	651.10	146,497.50	1.3642	888.23	199,851.89
	- พื้นทางกรวดไม้		ลบ.ม.					
5	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร		ลบ.ม.					
	- คอนกรีตยาแนวท่อ		ลบ.ม.					
	- ค่าวางท่อและกลับกลับ		ท่อน					
<b>TOTAL ( รวมทั้งหมด )</b>								<b>203,473.84</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

149,152.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

( จำสิบโหมานนท์ กงชัยยา )

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

( นางอุทุมพร ชาญขำนิ )

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

( นายภูวดิต โรงชัยภูมิ )