

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 <sup>จาก</sup>สายข้างบ้านนางอมร สาทะ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 272,300 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยเนนการก่อสร้างผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายก่อสร้าง โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 เป็นเงิน 129,500 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน	1	หน้า
5.3 สรุปราคากลางก่อสร้าง	จำนวน	1	หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นางอุทุมพร	ชาญธานี	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 จำสับโหมานนท์	กงชัยยา	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายภูวติท	โรงชัยภูมิ	กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 จากสายข้างบ้านนางอมร สายหะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 95/2568 ลงวันที่ 22 เมษายน 2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่าขุดตอ (ปรับพื้นที่เดิม)	225.00	ตร.ม.	1.77	398.25	1.3642	2.41	543.29
	- ขนาดกลาง		ตร.ม.					
	- ขนาดหนัก		ตร.ม.					
2	งานรองพื้นทางและไหล่ทาง							
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	11.25	ลบ.ม.	666.49	7,498.01	1.3642	909.23	10,228.79
	- ไหล่ทางดินถม		ลบ.ม.					
3	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	225.00	ตร.ม.	347.34	78,151.50	1.3642	473.84	106,614.28
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	2.25	เมตร	182.50	410.63	1.3642	248.97	560.17
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	20.25	เมตร	85.77	1,736.84	1.3642	117.01	2,369.40
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	85.77	เมตร	79.30	6,801.56	1.3642	108.18	9,278.69
4	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร		เมตร					
	- คอนกรีตยาแนวท่อ		ลบ.ม.					
	- ค้ำวางท่อและกลบกลับ		เมตร					
TOTAL (รวมทั้งหมด)								129,594.62

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

94,996.79

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

1.2799

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางอุทุมพร ชาญธานี)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(จำลอง โหมานนท์ กงชัยยา)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายภูวดิต ไร่ชัยภูมิ)